



MUNICÍPIO DE PORTÃO
PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Passeio Público da EMEF Vila São Jorge

Área = 639,00m²

LOCAL: Rua Batinga, 138. Vila São Jorge

Data: 15/05/2018

R06

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Aneli Barcelos - CAU A57.942-4

BDI = 21,66%

ITEM	PLANILHA REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	CUSTO TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS								
1.3	SINAPI 72961	Corte, regularização e compactação de sub leito	m ²	639,00	R\$ 1,26	R\$ 0,27	R\$ 1,53	R\$ 977,67
Total do item 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS								R\$ 977,67
2 PAVIMENTAÇÃO								
Piso em bloco intertravado de concreto								
2.1	SINAPI 83668	Lastro de brita h=3cm	m ³	19,17	R\$ 88,85	R\$ 19,24	R\$ 108,09	R\$ 2.072,09
2.2	SINAPI 92396	Execução de pavimento em piso intertravado com bloco retangular, cor natural, dimensões 20x10cm, espessura 6cm	m ²	562,00	R\$ 49,89	R\$ 10,81	R\$ 60,70	R\$ 34.113,40
Piso tátil em placa de concreto								
2.3	COMPOSIÇÃO	Piso tátil direcional em placa de concreto, dimensões 40x40x2,5cm	unid	474,00	R\$ 7,95	R\$ 1,72	R\$ 9,67	R\$ 4.583,58
2.4	COMPOSIÇÃO	Piso tátil alerta em placa de concreto, dimensões 40x40x2,5cm	unid	19,00	R\$ 7,95	R\$ 1,72	R\$ 9,67	R\$ 183,73
Meio-fio								
2.5	COMPOSIÇÃO	Retirada de meio-fio para rebaixo de calçada	m	10,22	R\$ 7,67	R\$ 1,66	R\$ 9,33	R\$ 95,35
2.6	SINAPI 94276	Assentamento de meio-fio em trecho curvo, em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm	m	7,86	R\$ 35,18	R\$ 7,62	R\$ 42,80	R\$ 336,41
2.7	SINAPI 94275	Assentamento de meio-fio em trecho reto, em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm	m	59,74	R\$ 32,15	R\$ 6,96	R\$ 39,11	R\$ 2.336,43
2.8	COMPOSIÇÃO	Realinhamento de meio-fio de concreto	m	119,12	R\$ 9,00	R\$ 1,95	R\$ 10,95	R\$ 1.304,36
2.9	COMPOSIÇÃO	Assentamento de meio-fio para delimitação de jardins, em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x20cm (c x b x h)	m	17,60	R\$ 28,22	R\$ 6,11	R\$ 34,33	R\$ 604,21
2.10	SINAPI 88487	Aplicação manual de pintura do meio-fio com tinta latex pva, duas demãos	m ²	54,81	R\$ 8,44	R\$ 1,83	R\$ 10,27	R\$ 562,94
Total do item 2 - PAVIMENTAÇÃO								R\$ 46.192,50
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 47.170,17

* BDI Não desonerado: 21,66%

*Referência Sinapi Mar/2018 - Não desonerado

Portão, maio de 2018.